

Наименование стройки: Услуга по изготовлению оконных блоков из ПВХ с установкой в зданиях КГУ "Детская деревня семейного типа" УО ВКО по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Баян сулу, 2

Наименование стройки: Услуга по изготовлению оконных блоков из ПВХ с установкой в зданиях КГУ "Детская деревня семейного типа" УО ВКО по адресу: г. Усть-Каменогорск, ул. Баян сулу, 2

## Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

## Раздел 1 Демонтажные работы

1	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	200,865
2	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	64,67
3	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	129,33

## Раздел 2 Монтажные работы

4	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	24,558
5	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1,308
6	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	31,07
7	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	31,403
8	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	2,068
9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	86,653
10	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) четырехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) (прим.)	м2	60,868

	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) шестистворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	12,628
12	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2	32,32
13	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ (лоджия)	м2	48,636
14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	8,61
15	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м	м	137,1
16	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	85
17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка откосами из пластика	м откоса	329,74
18	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 180 мм. Устройство	м	137,45

Заместитель директора по АХЧ

Главный бухгалтер

Кастелянша

Отдел кадр

*Солтангалиева Р.О.*  
*Мыспаева Г.А.*  
*Кондыбаева Г.К.*  
*Мерекенева К.К.*

Солтангалиева Р.О.

Мыспаева Г.А.

Кондыбаева Г.К.

Мерекенева К.К.